

Przedmiar.Koszty niekwalifikowane

Inwestycja: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na terenie Zespołu Szkół w Działyniu.

Obiekt: Lokalizacja: Działyn 57, 87-645 Zbójno. Działka ewidencyjna 725/9 - obręb
Działyn, gmina Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.

Rodzaj robót: zagospodarowanie terenu

Inwestor: Gmina Zbójno
Zbójno 35a
87-645 Zbójno

Wykonawca: wybrany w przetargu

WYKONAWCA

INWESTOR

Opracował:

Data opracowania:

Marian Piłta

Projektant

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
budowy dróg, mostów i nawierzchni
lotniskowych

Opis Proj. Nr 8 P.1.7342/75/TO/92
Cz. K. P. 1.7342/75/TO/92

Symbol przedmiaru: Zbójno_2014_1-1

Wydruk z programu Cetus

2. Chodniki, ogrodzenia, fundamenty.

1. Roboty przygotowawcze, ziemne.. Zielen				
Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
1	KNR-0221-02-18-3 Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim - spycharkami. Mieszanka pochodząca z przerobionego nadkładu. Ilość: 31 Jedn.: m3			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,2426	7,5206
2	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-godz.	0,04	1,24
2	KNR-0221-02-07-2 Uprawa gruntu.Orka glebogryzarką przyczepną oraz mechaniczne bronowanie i kultywatorowanie przed orką. Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu III. Ilość: 0,02 Jedn.: ha			
1	Robocizna razem	r-godz.	276,95	5,539
2	Glebogryzarka (bez ciągnika)	m-godz.	4,54	0,0908
3	Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)	m-godz.	4,54	0,0908
3	KNR-0221-04-01-4 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, kategoria gruntu I-II. Ilość: 208 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,043	8,944
2	Azofoska	mg	0,00005	0,0104
3	Nasiona traw	kg	0,02	4,16
4	KNR-0221-03-23-4 Sadzenie krzewów iglastych z bryłą korzeniową na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów, średnice i głębokości dołów 0.5m. (ziemia żyzna lub kompostowa) Ilość: 18 Jedn.: sztuk			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,7716	13,8888
2	Woda -przemysłowa	m3	0,01	0,18
3	Krzewy -iglaste starsze	sztuk	1,05	18,9
4	Ziemia żyzna lub kompostowa	m3	0,088	1,584

2. Chodniki, ogrodzenia, fundamenty.				
Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
1	KNR-0202-11-09-2 Okładziny schodów - płytki gresowe. Ilość: 4 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	1,8332	7,3328
2	Płytki ceramiczne podłogowe	m2	1,01	4,04
3	Zaprawy cementowe m.80	m3	0,0158	0,0632
4	Wyciąg	m-godz.	0,0933	0,3732
5	Środek transportowy (1)	m-godz.	0,0512	0,2048
2	KNR-0231-05-11-2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubości 6 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 21 Jedn.: m2			
1	Robocizna razem	r-godz.	1,2342	25,9182
2	Kostki brukowe betonowe grub. 6 cm szare	m2	1,025	21,525
3	Piaski do betonów zwykłych	m3	0,0788	1,6548

2. Chodniki, ogrodzenia, fundamenty.

Lp.	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość całk.
4	Cementy CEM I - 32,5	mg	0,0117	0,2457
5	Woda -przemysłowa	m3	0,026	0,546
6	Wibrator powierzchniowy z nap. elektr.	m-godz.	0,13	2,73
7	Piła do cięcia kostki	m-godz.	0,025	0,525
3	KNR-0231-04-07-5			
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.			
	Ilość: 45 Jedn.: m			
1	Robocizna razem	r-godz.	0,2771	12,4695
2	Piaski do betonów zwykłych	m3	0,0055	0,2475
3	Cementy CEM I - 32,5	mg	0,0016	0,072
4	Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8cm	m	1,02	45,9
5	Woda -przemysłowa	m3	0,0014	0,063